SAAE Ambiente Indaiatuba
Serviço Autônomo de Água e Esgotos
Rua Bernardino de Campos, 799 CEP 13330 260 Centro
0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP
CNPJ 46.251.021/0001-80

REQUISIÇÃO DE COMPRAS: 2787 / 2026

Engº Sanário de A. L. Coral
Superintendente
SAAE

Dotação Orçamentária: 03.01.01.17.5123001.2001.44905200 Ficha 34 - COMPRA DIRETA - Material patrimoniado (setor Obras)

Tipo de Requisição: Compra Direta Data 14/08/2026

Destin. da Entrega: Almoxarifado Central - Vila Avaí

Endereço: Rua Tangará, nº 540 - Vila Avaí, Indaiatuba / SP - CEP 13333-230

Aplicação: 4000 DIRETORIA DE OBRAS

Natureza do Produto: AQUISIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

Objeto / Justificativa: Compactador a gasolina e Rompedor elétrico - destinados a atender aos serviços de compactação de solo e demolição de concreto, asfalto e demais pavimentos, executados durante as atividades de manutenção, ampliação e implantação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário

Previsão de Gasto no Exercício: 25.400,00

Forma de Entrega: Entrega única

Item	Produto	Quant.	Unid.	Descrição	Vl. Anterior
1	19.1869	2	un	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA, MOTOR 04 TEMPOS Compactador de placa vibratoria a gasolina, motor 4 tempos, potencia minima de 5,5 cv, peso operacional maximo de 70 kg, placa-base com area minima de 0,18 m², forca centrifuga minima de 10,8 kN, frequencia de vibracao minima de 82 Hz, velocidade de avanco minima de 19 m/min, profundidade de compactacao mínima de 20 cm, transmissao por correia, embreagem centrifuga, tanque de combustivel com capacidade minima de 3,6 litros, capacidade de operacao em rampas, dotado de ponto de icamento, rodas e alca de elevacao para transporte. Indicado para compactacao de materiais granulares, como areia, cascalho e brita, e para assentamento e nivelamento de pisos pre-fabricados e paralelepipedos.	0,00
2	02.0967	1	un	ROMPEDOR ELETRICO 30 KG rompedor eletrico 30 kg; voltagem: 220 V; peso: 29,5 Kg; potencia minima: 1800 Watts / 1000 rpm; forca de impacto minima: 50 J; rendimento para remocao de concreto de dureza media-dura: 3.200 kg/h; deve acompanhar 01 (um) ponteiro e 01 (uma) talhadeira	0,00

Declaramos para fins de atender à Lei de Responsabilidade Fiscal, que esta despesa está contida no PPA 2026 a 2029 e LDO 2026, através da dotação ficha nº 34, Programa nº 3001, Atividade/Projeto nº 2001

Declaramos para efeito de atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que esta despesa não ocasiona impacto Financeiro/Orçamentário, por não se tratar de criação, expansão ou aperfeiçoamento governamental.

Gestor

Avildo José da Silva
Diretor Departamento de Obras
SAAE - Indaiatuba

Responsável pela demanda

Avildo José da Silva
Diretor Departamento de Obras
SAAE - Indaiatuba

RECEBEMOS
21 OUT 2026
SAAE - COMPRAS